

## DECYZJA

### o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) dalej „Kpa” oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026r., poz. 670 z późn. zm.) dalej „ustawy ooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Brzozów ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa działa Pan Dariusz Urban, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury technicznej w ramach projektu – Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Brzozowie”,

#### orzekam:

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Rozbudowa infrastruktury technicznej w ramach projektu – Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Brzozowie”**, pod następującymi warunkami:
  1. Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00-22.00).
  2. Zaplecza budowy, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu, miejsca magazynowania odpadów, lokalizowane będą poza terenami zadrzewionymi, miejscami gdzie w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe oraz poza terenami podmokłymi. Ponadto, zaplecza budowy wyposażone będą w zapas środków neutralizujących (np. sorbenty, maty sorpcyjne, itp.), na wypadek wycieku substancji ropopochodnych, bądź innych substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego.
  3. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby na trasie planowanych rurociągów będzie przeprowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wykonywania ww. prac ziemnych poza ww. okresem, prace te będą poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1 - 3 dni przed planowanym terminem prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace te należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
  4. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew i krzewów.
  5. Drzewa i krzewy znajdujące się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia, które będą narażone na mechaniczne uszkodzenie w trakcie prowadzenia prac, a nieprzeznaczone

- do wycinki będą zabezpieczone (np. pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi i zespolenie opaskami z drutu lub taśmy stalowej, grupy drzew/ krzewów będą wygradzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni, ewentualne wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew będą prowadzone ręcznie lub niewielkimi koparkami, w pobliżu drzew nie będą lokalizowane bazy materiałowo - sprzętowe, urobek z wykopów oraz odpady powstające podczas prowadzenia prac budowlanych, itp.).
6. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z pasa budowlano-montażowego, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie. Po zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.
  7. W przypadku pozostawienia wykopów niezasypanych w danym dniu roboczym, będą one odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich drobnych zwierząt, np. będą szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy. Codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, będzie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta, a w przypadku takiego stwierdzenia, będą one natychmiast wyławiane i przenoszone poza teren robót. Inne konstrukcje (np. studzienki) mogące stanowić pułapkę dla zwierząt będą odpowiednio zabezpieczane na etapie budowy i eksploatacji.
  8. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będą usunięte wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie przeprowadzone uporządkowanie terenów.
  9. W przypadku przerwania lub uszkodzenia sieci drenarskiej w trakcie prowadzenia robót należy przystąpić do natychmiastowego zabezpieczenia sieci przed przedostaniem się zanieczyszczeń i dokonać ich naprawy w celu zachowania sprawności użytkowej całej sieci drenarskiej.
  10. Przebudowa lub częściowa likwidacja sieci drenarskiej winna być wykonana w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. Projekt przebudowy (likwidacji) urządzeń melioracji wodnych należy uzgodnić z właścicielami działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania ich przebudowy (likwidacji) lub z właściwym terenowo Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, w przypadku, gdy właściciele tych działek są w nim zrzeszeni.

### **Uzasadnienie**

Wnioskiem z dnia 13 lipca 2026r. Gmina Brzozów ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa działa Pan Dariusz Urban, zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza Brzozowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury technicznej w ramach projektu – Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Brzozowie”.

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 cyt. wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. dalej „ustawy ooś”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej „ustawy ooś” i w związku § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.). Stąd zgodnie z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 „ustawy o oś”, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o oś wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Liczba stron w niniejszej sprawie przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. „ustawy o oś” do doręczeń korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa w związku z art. 64 ust. 1 „ustawy o oś”, Burmistrz Brzozowa zwrócił się z wnioskiem z dnia 17 lipca 2026r. znak: OŚKiR.6220.6.2026 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby w sprawie ustalenia zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z pismem z dnia 30 lipca 2026r. znak: PSNZ.9020.13.4.2026 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie, w sprawie braku zapisu na nośniku elektronicznym załączników do Karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia, Burmistrz Brzozowa jako organ prowadzący postępowanie w powyższej sprawie - pismem z dnia 4 sierpnia 2026r. znak: OŚKiR.6220.6.2026 przekazał powyższe uzupełnienie będące w posiadaniu organu - Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Brzozowie w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie w piśmie z dnia 29 lipca 2026r. znak: RK.ZZŚ.4130.124.2026.MR wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane pod następującymi warunkami:

1. W przypadku przerwania lub uszkodzenia sieci drenarskiej w trakcie prowadzenia robót należy przystąpić do natychmiastowego zabezpieczenia sieci przed przedostaniem się zanieczyszczeń i dokonać ich naprawy w celu zachowania sprawności użytkowej całej sieci drenarskiej.
2. Przebudowa lub częściowa likwidacja sieci drenarskiej winna być wykonana w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. Projekt przebudowy (likwidacji) urządzeń melioracji wodnych należy uzgodnić z właścicielami działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania ich przebudowy (likwidacji) lub z właściwym terenowo Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, w przypadku, gdy właściciele tych działek są w nim zrzeszeni.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 3 sierpnia 2026r. znak: WOOS.4220.1.4.2026.BL.2 i pismem z dnia 24 sierpnia 2026r. znak: WOOS.4220.1.4.2026.BL.3 informował Burmistrza Brzozowa, że z uwagi na charakter sprawy, ustawowy termin wyrażenia opinii w powyższej sprawie nie może być dochowany i jednocześnie wyznaczył nowy termin jej wyrażenia.

Pismem z dnia 5 sierpnia 2026r. znak: PSNZ.9020.13.4.2026 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie wyraził opinię, iż uznaje za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia 11 września 2026r. znak: WOOS.4220.1.4.2026.BL.4 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury technicznej w ramach projektu – Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Brzozowie”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione zostaną następujące warunki:

1. Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00-22.00).
2. Zaplecza budowy, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu, miejsca magazynowania odpadów, lokalizowane będą poza terenami zadrzewionymi, miejscami gdzie w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe oraz poza terenami podmokłymi. Ponadto, zaplecza budowy wyposażone będą w zapas środków neutralizujących (np. sorbenty, maty sorpcyjne, itp.), na wypadek wycieku substancji ropopochodnych, bądź innych substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego.
3. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby na trasie planowanych rurociągów będzie przeprowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wykonywania ww. prac ziemnych poza ww. okresem, prace te będą poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1 - 3 dni przed planowanym terminem prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace te należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
4. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew i krzewów.
5. Drzewa i krzewy znajdujące się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia, które będą narażone na mechaniczne uszkodzenie w trakcie prowadzenia prac, a nieprzeznaczone do wycinki będą zabezpieczone (np. pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi i zespolenie opaskami z drutu lub taśmy stalowej, grupy drzew/ krzewów będą wygrodzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni, ewentualne wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew będą prowadzone ręcznie lub niewielkimi koparkami, w pobliżu drzew nie będą lokalizowane bazy materiałowo - sprzętowe, urobek z wykopów oraz odpady powstające podczas prowadzenia prac budowlanych, itp.).
6. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z pasa budowlano-montażowego, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie. Po zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.
7. W przypadku pozostawienia wykopów niezasypanych w danym dniu roboczym, będą one odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich drobnych zwierząt, np. będą szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy. Codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, będzie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta, a w przypadku takiego stwierdzenia, będą one natychmiast wyławiane i przenoszone poza teren robót. Inne konstrukcje (np. studzienki) mogące stanowić pułapkę dla zwierząt będą odpowiednio zabezpieczane na etapie budowy i eksploatacji.
8. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będą usunięte wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie przeprowadzone uporządkowanie terenów.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej organowi dokumentacji ustalono, że planowane do realizacji przedsięwzięcie polegało będzie na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 2121,00 m, w ramach zadania Rozbudowa infrastruktury technicznej w ramach projektu - Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Brzozowie. Przedmiotem planowanej inwestycji będzie wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej, które zostaną poprowadzone w pasach projektowanego układu drogowego strefy

inwestycyjnej Brzozów, na gruntach należących do gminy Brzozów. Trasa kolektorów prowadzona będzie wzdłuż najniższych punktów zlewni tak, aby sieć kanalizacyjna nie wymagała zastosowania przepompowni. Prace montażowe związane z układaniem sieci zostaną przeprowadzone w wykopach otwartych. Zajętość terenu na etapie realizacji inwestycji wiązać się będzie z wykorzystaniem pasa o szerokości 1,5 m pod układaną sieć, wykop oraz odkład urobku. Rurociągi układane będą głównie w wykopach wąsko przestrzennych. Po zasypaniu wykopów teren zostanie przywrócony do poprzedniego stanu użytkowania. W ramach zadania nie będzie wykorzystywana technologia przewiertów sterowanych z wykorzystaniem płuczki wiertniczej. Realizowana inwestycja w żadnym stopniu nie będzie oddziaływała na istniejące sieci podziemne. Przewody kanalizacyjne będą układane w odległościach i na warunkach określonych przez gestorów sieci oraz podmioty władające terenem planowanej inwestycji. Miejsca skrzyżowania uzbrojenia terenu z projektowaną kanalizacją sanitarną zostaną zabezpieczone rurami ochronnymi zakładanymi na kable oraz zostaną zabezpieczone przed ich osiadaniem. Wszystkie prace w pobliżu kabli i przewodów będą wykonywane ręcznie. Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur PVC-U SN8 SDR34 Ø250 jako rurociąg grawitacyjny. Projektuje się wykonanie ok. 65 studzienek inspekcyjnych z kietami zbiorczymi, ok. 12 studzienek tworzywowych PE Ø1000 oraz ok. 53 studni betonowych Ø1000. Studnie inspekcyjne zostaną wyposażone we włazy żeliwne, z zastosowaniem pierścieni odciążających. Ostateczna liczba, lokalizacja oraz parametry techniczne studzienek zostaną ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna (składająca się z trzech odcinków, tj.: STI1 STI2 oraz STI3), na terenie miasta Brzozowa. Realizacja planowanego zamierzenia będzie miała na celu zapewnienie odbioru ścieków z terenu istniejącej zabudowy jak również z projektowanej strefy inwestycyjnej miasta Brzozowa. Szacunkowa ilość ścieków odprowadzanych przedmiotową kanalizacją przedstawiać się będzie następująco: z odcinka kanalizacji STI1 - 21 m<sup>3</sup>/d, z odcinka kanalizacji STI2 - 14 m<sup>3</sup>/d, z odcinka kanalizacji STI3 - 5 m<sup>3</sup>/d. Łączna szacunkowa ilość ścieków dostarczanych z projektowanego odcinka kanalizacji wynosić będzie ok. 40 m<sup>3</sup>/d. Ścieki z punktu STI1 - będą kierowane do oczyszczalni ścieków w Bliznem, natomiast ścieki z punktów STI2 i STI3 będą kierowane do oczyszczalni ścieków w Brzozowie. Zgodnie z treścią KIP ww. oczyszczalnie ścieków posiadają przepustowość gwarantującą przyjęcie ścieków z nowo skanalizowanych terenów i oczyszczenia ich do wymogów określonych przepisami. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie włączona do istniejących rurociągów grawitacyjnych zlokalizowanych na dz. 3127/1 oraz 58/15. Wykonanie planowanej sieci kanalizacyjnej pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na przedmiotowym terenie. Materiały i technologie wykorzystane do budowy będą gwarantować szczelność i niezawodność projektowanego fragmentu systemu odbioru ścieków. Kanalizacja sanitarna stanowi podziemną infrastrukturę liniową i nie będzie zajmować terenu na powierzchni ziemi w fazie eksploatacji. Na powierzchni ziemi pozostaną studnie kanalizacyjne.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w śladzie planowanej drogi, jednak realizacja obu przedsięwzięć nie będzie prowadzona równocześnie. W pierwszej kolejności wykonana zostanie podziemna infrastruktura techniczna, natomiast roboty związane z budową drogi rozpoczną się dopiero po zakończeniu prac budowlanych dotyczących kanalizacji sanitarnej oraz po uporządkowaniu terenu.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji najbliższe względem terenu przedsięwzięcia tereny chronione akustycznie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r.

poz. 112), to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 50 dB(A) w porze dnia oraz 40 dB(A) w porze nocy.

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały. W celu ograniczenia wpływu tego etapu na środowisko przewiduje się, m.in.: zastosowanie sprawnego technicznie sprzętu, eliminowanie pracy maszyn i pojazdów na biegu jałowym (np. podczas przerw w pracy, załadunku/wyładunku), nieprowadzenie jednoczesnej pracy maszyn i urządzeń w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, nielokalizowanie zaplecza budowy w pobliżu budynków oraz realizację prac wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 - 22.00). Transport materiałów sypkich odbywał się będzie pojazdami wyposażonymi w opony/plandeki. Uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter okresowy, odwracalny i ustaną wraz z chwilą zakończenia prac realizacyjnych. Z uwagi na charakter planowanego zadania, nie powstaną w miejscu jego usytuowania źródła emisji zorganizowanej, gdyż funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza (kolektory zostaną szczelnie połączone na całym odcinku, studnie rewizyjne wykonane będą jako przelotowe). Z uwagi na charakter planowanego zadania podczas jego eksploatacji nie dojdzie do przekroczeń obowiązujących wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej na etapie eksploatacji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Oddziaływanie na jakość powietrza będzie miało charakter przemijający i podobnie, jak oddziaływanie na klimat akustyczny zakończy się wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Biorąc powyższe pod uwagę organ uznał, że dotrzymane będą wartości dopuszczalne poziomu hałasu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz stwierdził, że nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć i będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, z późn. zm.). Będą one selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenianiu się w środowisku oraz przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na ich transport, odzysk i unieszkodliwianie.

Zużycie wody do celów budowy będzie minimalne, głównie dla potrzeb obsługi zaplecza, a także do wykonania prób szczelności. W trakcie budowy sieci kanalizacji woda używana będzie w niewielkich ilościach (około 2,5 m<sup>3</sup>/miesiąc) do polewania zaprawy cementowej do mocowania np. włączów do studzienek betonowych itp. Próba szczelności kanałów grawitacyjnych odbędzie się metodą wodną, przy czym woda nie musi odpowiadać wymaganiom wody pitnej. Zużycie wody do wykonania próby to około 100 m<sup>3</sup>. Woda ta, po przeprowadzeniu prób szczelności trafi ostatecznie do oczyszczalni ścieków. Woda na cele budowlane oraz przeprowadzenie prób szczelności pobierana będzie ze wskazanego przez administratora wodociągu gminnego na terenie miasta Brzozów.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawać ścieki bytowo-socjalne będą gromadzone w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach przenośnych sanitariatów „TOI-TOI”, a następnie będą wywożone przez uprawnioną firmę. W czasie budowy nie będą powstawały ścieki technologiczne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): „Stobnica” o kodzie: PLRW200007226499, typ RWf\_wap (potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze węglanowym), będącej monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód (HIR w przedziale od 0,40 do 0,65 oraz wyznaczenie jako SZCW w poprzednim cyklu planistycznym jeśli za wyznaczenie odpowiadały wskaźniki il, i2, i3 lub wskaźnik m<sup>3</sup> jeśli PPH2>3), w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Stobnica od ujścia do ujścia Krościenki (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz dobry stan chemiczny. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027r., a w przypadku substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - do 2039r., w zakresie wskaźników: azot amonowy, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny, OWO, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; MMI, IO, MIR; bromowane difenyletery(b), heptachlor(b)). Zlewnia ww. JCWP została przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie tj.

PL.ZIPOP.1393.PK.57 Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy,  
PL.ZIPOP.1393.OCHK.184 Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu,  
PL.ZIPOP.1393.OCHK.186 Hyżnieńsko - Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu,  
PL.ZIPOP.1393.OCHK.128 Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu,  
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180030.H obszar Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami,  
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180027.H obszar Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka,  
PL.ZIPOP.1393.PP.1807052.467 pomnik przyrody Wodospad trzy wody,  
PL.ZIPOP.1393.PP.1807052.1802 pomnik przyrody Bartłomiej oraz  
PL.ZIPOP.1393.PP.1807052.468 pomnik przyrody Mieczysław. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza ww. obszarami chronionymi.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000152, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Ponadto teren objęty inwestycją znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi.

Projektowana głębokość posadowienia rurociągów wyniesie ok. 1,5÷3,5 m p.p.t. Dokładne długości projektowanych sieci oraz głębokość posadowienia ustalone zostaną na etapie projektu technicznego, na podstawie map do celów projektowych. W ramach prac ziemnych grunty, które zostaną pozyskane z wykopów, zostaną w maksymalny sposób powtórnie wykorzystane do wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopów. Humus z górnej warstwy gruntu będzie składowany osobno do wykorzystania go przy rekultywacji terenu po wykopach. W przypadku prowadzenia robót poniżej sąceń wód gruntowych, przewiduje się możliwość odwadniania wykopów bezpośrednio z wykopów pompami

budowlanymi, a w przypadku dużego napływu wód gruntowych przy pomocy igłofiltrów. Pompowane wody gromadzone będą w szczelnych zbiornikach i w oparciu o umowę będą przekazane do najbliższej oczyszczalni ścieków. Po zaprzestaniu pompowania poziom wód gruntowych powróci do stanu zwierciadła sprzed pompowania. W przypadku wystąpienia deszczy nawalnych, skutkujących zalaniem wykopów, zgromadzona woda zostanie usunięta za pomocą pomp budowlanych. Pompowane wody, po podczyszczeniu w przenośnym osadniku, gromadzone będą w szczelnych zbiornikach, a następnie zostaną przekazane do oczyszczalni ścieków.

W celu zapewnienia ochrony środowiska gruntowo - wodnego na etapie budowy prace wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przez osoby wykwalifikowane - prace realizacyjne będą wykonywane z zachowaniem podstawowych zasad bhp i ochrony środowiska. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na szczelnie utwardzonym terenie. Sprzęt transportowy będzie sprawny, zbiorniki pojazdów szczelne, ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi będą natychmiast neutralizowane sorbentami. Czas pracy silników spalinowych maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym będzie ograniczany. Minimalizowany będzie czas pracy silników na najwyższych obrotach, maszyny i urządzenia nie będą przeciążane. Na terenie budowy nie będzie prowadzone serwisowanie, konserwowanie czy tankowanie sprzętu wykorzystywanego do prac budowlanych. Tankowanie pojazdów wykorzystywanych w trakcie budowy (w warunkach nieodbiegających od normalnych) następować będzie na zewnętrznych stacjach paliw, natomiast serwisowanie oraz konserwowanie, odbywać się będzie poza placem budowy w autoryzowanych punktach serwisowych.

Zgodnie z „Ewidencją melioracji wodnych” na terenie planowanej inwestycji mogą znajdować się urządzenia melioracji wodnych - sieć drenarska. W związku z powyższym, w przypadku przerwania lub uszkodzenia sieci drenarskiej w trakcie prowadzenia robót należy przystąpić do natychmiastowego zabezpieczenia sieci przed przedostaniem się zanieczyszczeń i dokonać ich naprawy w celu zachowania sprawności użytkowej całej sieci drenarskiej. Przebudowa lub częściowa likwidacja sieci drenarskiej winna być wykonana w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. Projekt przebudowy (likwidacji) urządzeń melioracji wodnych należy uzgodnić z właścicielami działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania ich przebudowy (likwidacji) lub z właściwym terenowo Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, w przypadku, gdy właściciele tych działek są w nim zrzeszeni. Właściciel urządzenia melioracji wodnych, które zostało zlikwidowane lub przebudowane zgodnie z art. 196 ust. 15 dokonuje zgłoszenia do Wód Polskich zmiany danych w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian, w celu aktualizacji ewidencji melioracji wodnych.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko organ uznał, że zamierzenie nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia ww. celów środowiskowych i nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo - wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie realizowane poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: oddalony

o ok. 9,1 km specjalny obszar ochrony siedlisk Kościół w Dydni PLH180034, oddalony o ok. 9,3 km specjalny obszar ochrony siedlisk Jaćmierz PLH180032, oddalony o ok. 9,4 km specjalny obszar ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030, oddalony o ok. 9,5 km specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Czarnorzecka PLH180027. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura, 2000 znajdują się w większych odległościach.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji w obrębie planowanego zadania inwestycyjnego zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne Brzozów 16 AZP 110-76/17 - punkt osadniczy z epoki brązu oraz ślad osadniczy z okresu wpływów rzymskich. Ponadto w niedalekim sąsiedztwie znajduje się również stanowisko archeologiczne Brzozów AZP 110- 76/20 oraz Stara Wieś 3 AZP 110-76/24. Prace prowadzone będą pod nadzorem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Planowane zamierzenie inwestycyjne położone jest poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w „Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005; zaktualizowanym w latach 2010 - 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew i krzewów oraz na terenie zamierzenia inwestycyjnego nie występują gatunki roślin i grzybów objęte ochroną gatunkową. Drzewa i krzewy znajdujące się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia, które zostaną narażone na mechaniczne uszkodzenie w trakcie prowadzenia prac, a nieprzeznaczone do wycinki zostaną zabezpieczone (np. poprzez owinięcie pni np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi i zespolenie opaskami z drutu lub taśmy stalowej, wyгородzenie grupy drzew/ krzewów w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni, prowadzenie ręcznie lub niewielkimi koparkami ewentualnych wykopów wykonywanych w strefie korzeniowej drzew, nielocalizowanie w pobliżu drzew baz materiałowo - sprzętowych, urobku z wykopów oraz odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych itp.).

W celu ochrony płazów (oraz innych drobnych zwierząt), wykopy będą prowadzone krótkimi odcinkami, które w miarę możliwości zasypywane będą wraz z zakończeniem prac w danym dniu. Na wypadek jednak konieczności pozostawienia wykopu otwartego do następnego dnia, celem ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt (np. płazów, gadów, ssaków), wykopy niezasypane w danym dniu roboczym zostaną odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich zwierząt, np. szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy oraz codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta, a w przypadku takiego stwierdzenia zostaną natychmiast wyławiane i przeniesione poza teren robót. Inne konstrukcje (np. studzienki) mogące stanowić pułapkę dla zwierząt zostaną zabezpieczane na etapie budowy i eksploatacji.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym podziemnym. Planowane zadanie nie spowoduje zmian w istniejącym stanie zagospodarowania terenu. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby na trasie planowanych rurociągów zostanie przeprowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków. W przypadku zaistnienia konieczności wykonywania ww. prac ziemnych poza ww. okresem, prace te zostaną poprzedzone kontrolą przyrodnika, w razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace te zostaną wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te

zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i zasięg generowanych oddziaływań należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wiązać się ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska oraz nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na przedmioty i cele ww. obszaru Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. W związku z powyższym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii. Sieć kanalizacji zostanie zaprojektowana w sposób zabezpieczający ją przed klęskami żywiołowymi, takimi jak: pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze, katastrofalne opady śniegu, fale mrozu. Biorąc pod uwagę powyższe, ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej mającej wpływ na analizowane przedsięwzięcie lub wywołanej przez realizację przedsięwzięcia, jest w praktyce znikome. Sytuacje awaryjne związane z przedmiotowym przedsięwzięciem mogą być związane jedynie z rozszczelnieniem rurociągów przesyłających ścieki, mechanicznym uszkodzeniem przewodów kanalizacyjnych, mogącym spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntu. Przeciwdziałaniem tego typu zjawiskom jest prawidłowa eksploatacja i konserwacja urządzeń technologicznych.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz charakter przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponentie środowiska.

W związku z tym, że planowane do realizacji przedsięwzięcie dotyczy infrastruktury podziemnej stwierdza się, że przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na lokalny krajobraz. Jedynymi obiektami pozostawionymi na powierzchni będą studzienki. Przedsięwzięcie ze względu na charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego, na etapie jego eksploatacji. W trakcie realizacji oraz eksploatacji wystąpi nieznaczna emisja gazów cieplarnianych wynikająca z eksploatacji maszyn budowlanych.

Biorąc powyższe pod uwagę organ uznał, że planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, jak również nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania.

Organ decyzyjny uwzględnił wskazania wyrażone w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w i uznał zasadność ich wprowadzenia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Jednocześnie informuje się, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, przed wydaniem niniejszej decyzji, zawiadomiono strony prowadzonego postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. W terminie 7 dni od dnia doręczenia powyższego zawiadomienia nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski.

**Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.**

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma charakteru samoistnego, co oznacza, iż wyłącznie na jej podstawie żadne przedsięwzięcie nie może zostać zrealizowane. Jest to bowiem decyzja wstępna określająca jedynie pewien zakres uwarunkowań dla określonych przedsięwzięć, zaś Inwestor dla możliwości realizacji inwestycji zobowiązany jest uzyskać decyzję, koncesję lub zezwolenie wskazane w art. 72 ust. 1 ustawy o oś lub dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o oś.

W przypadku, gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z koniecznością złamania przepisów o ochronie gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, niezbędne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026r., poz. 1315).

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

### **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Burmistrza Brzozowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

### **Załączniki:**

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

**Z up. BURMISTRZA**  
**mgr inż. Beata Szlame**  
**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
**OCHRONY ŚRODOWISKA,**  
**GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA**

### **Otrzymują:**

1. Pan Dariusz Urban – Pełnomocnik Gminy Brzozów; adres do korespondencji: Dariusz Urban  
ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów,
2. strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie,
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie.



## Charakterystyka przedsięwzięcia

pn.: „**Rozbudowa infrastruktury technicznej w ramach projektu – Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Brzozowie**”

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 2121,00 m, w ramach zadania Rozbudowa infrastruktury technicznej w ramach projektu - Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Brzozowie. Przedmiotem planowanej inwestycji będzie wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej, które zostaną poprowadzone w pasach projektowanego układu drogowego strefy inwestycyjnej Brzozów, na gruntach należących do gminy Brzozów. Trasa kolektorów prowadzona będzie wzdłuż najniższych punktów zlewni tak, aby sieć kanalizacyjna nie wymagała zastosowania przepompowni. Prace montażowe związane z układaniem sieci zostaną przeprowadzone w wykopach otwartych. Zajętość terenu na etapie realizacji inwestycji wiązać się będzie z wykorzystaniem pasa o szerokości 1,5 m pod ułożoną sieć, wykop oraz odkład urobku. Po zasypaniu wykopów teren zostanie przywrócony do poprzedniego stanu użytkowania. W ramach zadania nie będzie wykorzystywana technologia przewiertów sterowanych z wykorzystaniem płuczki wiertniczej. Miejsca skrzyżowania uzbrojenia terenu z projektowaną kanalizacją sanitarną będą zabezpieczone rurami ochronnymi zakładanymi na kable oraz zostaną zabezpieczone przed ich osiadaniem. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykonana z rur PVC-U SN8 SDR34 Ø250 jako rurociąg grawitacyjny. Projektuje się wykonanie ok. 65 studzienek inspekcyjnych z kłętami zbiorczymi, ok. 12 studzienek tworzywowych PE Ø1000 oraz ok. 53 studni betonowych Ø1000. Studnie inspekcyjne będą wyposażone we włazy żeliwne, z zastosowaniem pierścieni odcciążających. Ostateczna liczba, lokalizacja oraz parametry techniczne studzienek zostaną ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego. W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna (składająca się z trzech odcinków, tj.: STI1 STI2 oraz STI3), na terenie miasta Brzozowa. Realizacja planowanego zamierzenia będzie miała na celu zapewnienie odbioru ścieków z terenu istniejącej zabudowy jak również z projektowanej strefy inwestycyjnej miasta Brzozowa. Łączna szacunkowa ilość ścieków dostarczanych z projektowanego odcinka kanalizacji wynosić będzie ok. 40 m<sup>3</sup>/d. Ścieki z punktu STI1 - będą kierowane do oczyszczalni ścieków w Bliznem, natomiast ścieki z punktów STI2 i STI3 będą kierowane do oczyszczalni ścieków w Brzozowie. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie włączona do istniejących rurociągów grawitacyjnych zlokalizowanych na dz. 3127/1 oraz 58/15.

Brzozów, 29.10.2026r.

**Z up. BURMISTRZA**  
*mgr inż. Beata Szlama*  
**NACZELNIK WYDZIAŁU  
OCHRONY ŚRODOWISKA,  
GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO I ROLNICTWA**

1. The first part of the paper discusses the importance of the role of the state in the development of the economy. It argues that the state should play a leading role in the development of the economy, particularly in the areas of infrastructure, education, and health care. The paper also discusses the importance of the role of the private sector in the development of the economy, and argues that the private sector should be encouraged to invest in the economy, particularly in the areas of infrastructure, education, and health care.